

Edital de Concorrência n°: 002/13 – Processo n°: 1212/2013

Esclarecimentos 2- *CONSTRUTORA CELI LTDA enviada em 16/09/13*

1 –Na planilha orçamentária não identificamos o item referente á Mão de obra (concretagem, forma e armação) para execução da fundação no item 1.3.1 FUNDAÇÃO, que totaliza 1.822,63 m³ de Concreto usinado, fck = 40,0 Mpa – para bombeamento em estaca hélice contínua. Pergunta-se onde será considerado este item?

Resposta: O item 1.3.1 refere-se às Estacas Hélice Continua Monitorada. Os custos de mão de obra e equipamentos estão contemplados nos itens 1.3.1.1 e 1.3.1.2.

2 – Favor informar qual o modelo de perfil metálico a ser utilizado nas Paredes de Contenção.

Resposta: O perfil adotado foi o W 310x52 conforme tabela da AÇOMINAS.

3 – Favor informar as medidas do item 1.13.7-Andaime Suspenso para Limpeza de Fachada.

Resposta: O item 1.13.7 da planilha cota o item 8.3 do Memorial Descritivo.