

**À
DM**

a/c sra. Márcia do Carmo Villa

Com referência aos questionamentos abaixo, da empresa ESTETO, informamos que, de acordo com **a projetista** todos os itens foram contemplados na revisão.

Att.

Noemi

Att.: Comissão Julgadora de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº: 002/13 – Processo nº: 1212/2013

Prezados Senhores,

Vimos por meio desta, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a Concorrência supra citada:

- 1- No projeto CTX-AR-PE-104-Movimento de terra-R01, não existe a previsão de escavação dos dutos de ventilação cujo o detalhe se encontra na folha 214, e com uma breve menção tracejada na folha 201, porem além do volume que é considerável não estar previsto, o traçado é inconclusivo. Favor esclarecer como proceder.
- 2- No Projeto CTX-AR-PE-201-Subsolo 2-R01, existe a previsão de um gradil piso a teto com cerca de 80m2, que não consta da planilha de licitação, como este item deve ser processado? Ou será objeto de outra licitação.
- 3- No mesmo projeto do Item 2, existem ventilações Zenitais previstas, e na planilha não existe qualquer previsão deste item. Como proceder?
- 4- Existem no térreo na planta CTX-AR-PE-203-Térreo 2-R01 algumas alvenarias que tem tipologias diferentes (pontilhamento, por exemplo), sem que haja qualquer detalhamento ou especificação das mesmas, de que material são feitas ou que acabamento as mesmas possuem?
- 5- Não encontramos os Medidores de Gás, tampouco qualquer menção a entrada de gás com seus acessórios, conforme previsto no projeto CTX-HID-EP-01-Subsolo 2-R01-Inst.Hidráulicas Subsolo 02. Como proceder?
- 6- Com relação ao projeto CTX-AR-PE-204-Térreo 1-R01, notamos os seguintes itens que não são contempladas na planilha de serviço, sendo as mesmas:
 - a. Banco em concreto aparente, com um comprimento aproximado de 150 m,
 - b. Peitoril em concreto aparente (chapim) sobre mureta, aproximadamente, 85 m .
 - c. Estrutura Metálica (inox) da Marquise, que não aparenta estar contemplada no cálculo do restante da estrutura metálica, por ser de INOX.

- d. O vidro temperado de 15 mm também não se faz presente na planilha orçamentária (det A e B da folha 809).
 - e. Na mesma folha 809, solicita-se 2 caimentos de 1 % para dois sentidos, considerando a planicidade do vidro e sua rigidez, a captação em questão se faz incompatível, sugerindo que se adote uma outra forma de captação que não 2 simples condutores embutidos no pilar, conforme o previsto, que trarão patologias futuras.
 - f. Gradil de fechamento da entrada totalizando cerca de 143 m².
 - g. O portao de veículos neste caso não confere com a medida da planilha, diferente dos outros dois que estão no 2 SS e 1 SS.
 - h. Duas Cancelas, previstas em desenho que não estão na planilha contratual.
- Gostaríamos de orientação de como proceder, item a item, nestes casos.

7- No Projeto CTX-ELE-PE-015-MEZ-ALIM-R01, notamos a ausência de pontos que alimentem diretamente os aparelhos de TOMOGRAFIA e RAIO X que demandam pontos de grande potencia, próximo aos aparelhos em questão, como proceder neste caso?

8- No Projeto CTX-AR-PE-206-Primeiro pavimento-R01, notamos a ausência de alguns Itens na planilha contratual que estão contemplados no projeto:

- a. Divisórias retráteis, previstas na Diretoria Executiva fazendo divisão com a sala de reunião, com cerca de 16 m².
- b. Portinhola para todos os Shafts, previstas em projeto porem sem respaldo por planilha contratual.

9- Com relação ao projeto CTX-AR-PE-209-Cobertura-R01, notamos:

- a. Total ausência dos domus previstos nesta planta,
- b. Os reservatórios de agua quente, devem os mesmos constar no aquecimento solar?
- c. A ausência dos elementos vazados na planilha contratual.
- d. Ausência em Planilha de todos os insumos que compõe o detalhe 03 das coberturas dos Ventiladores.

10- Na folha CTX-AR-PE-702-ampliação portas-R01, existe uma contradição no que diz respeito as portas de correr (6.2.1.2; 6.2.1.5; 6.2.2.2; 6.2.2.5), pois na planta as mesmas estão referendando o detalhe 6.6.7, que se aplica apenas a portas telescópicas e no corte, as mesmas mencionam o detalhe 6.6.4, que tem mais sentido no que se refere as portas de correr. Como proceder?

11- Ainda na folha CTX-AR-PE-702-ampliação portas-R01 temos a porta 6.5.2.8, como sendo a única porta telescópica, isso confere? Pois na planilha não temos menção a mesma, como proceder com este item que se encontra fora da planilha contratual e como deveremos computar sua repetição caso haja?

12- De uma forma geral notamos a ausência na planilha contratual de todos os BATE MACAS previstos em projeto, bem como o PROTETOR DE CANTOS. Como devemos incutir estes itens na planilha? Ou serão os mesmos objetos de outra licitação?

13- De uma forma geral notamos a ausência de Pontos de Logica e rede estruturados, bem como todos os ativos de rede, na planilha contratual, onde apenas aparece a sua menção na sinalização visual. Estes itens serão escopo de uma outra licitação? Em caso positivo, como ficam as previsões para os mesmos? Haverá projeto complementar?

14- Notamos que no Auditório existem uma série de acabamentos acústicos não previstos em planilha, bem como um forro que deve ser considerado, a parte, do forro da planilha, estes itens serão objeto de outra licitação? Em caso de negativa, como deve ser procedido, já que os itens são de valor representativo, pois se tratam de painéis acústicos da marca SONEX e IDEATEC, bem como divisórias DRY-WALL e Vidros Acústicos, e forros com uma instalação especial reforçados acusticamente com as mesmas placas IDEATEC, todos fazem parte da gama de serviços não previstos.